

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

E PUNËVE PËR ZGJERIMIN DHE ASFALTIMIN E RRUGËS "PAJAZIT ISLAMI"

Rruga gjatësi : 1800 m', b = 6,0 m'

zgjerimi i rrugës b= 2 në gjatësi prej 1600 m' dhe 3 m' në gjatësi prej 200 m'.



Nakaradë

Nr.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	çmimi /njësi	shuma €
1	INCIZIMI DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				
1.1	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjat kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjat punimeve në zgjerimet e rrugës.	m'	1800	0.10	180.00
1.2	Shënimi i trasës si dhe përcjellja e punimeve gjeodezike gjat egzekutimit.	m'	1800	0.10	180.00
1.3	Vendosja dhe sigurimi i pikave të reja poligonale për përcjellje të punëve gjeodezike në teren. Në cmim të parashifet edhe inçizimi gjeodezik i trasës së rrugës.	m'	1800	0.10	180.00
Gjithësejt					540.00


2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i të gjitha llojeve të instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira.	copë	1	246.00	246.00
2.2	Demolimi i reklamave dhe shenjave komunikuese dhe rivendosja e tyre aty ku ka mundësi. Të gjitha pozicionet e lartcekura përfshijnë tërë trasën e rrugës.	copë	4	1.00	4.00
2.3	Demolimi, prerja dhe rrënimi i lëshesave pllakore egzistuese me ngarkim dhe bartje deri në deponi.	m ²	200	0.10	20.00
2.4	Demolimi i asfaltit egzistues me ngarkim dhe bartje deri në deponi.	m ²	800	0.20	160.00
Gjithësejt					430.00

3	PUNËT TOKËSORE				
3.1	Gërmimi i dheut nga 3 m' në anën e djathtë të rrugës në gjatësinë prej 1600m' thellësi 40 cm, ngarkimi dhe transporti deri në deponi të cilën e cakton organi mbikqyrës në largësi deri 5 km. 1600x0.4x3= 1920 m ³ .	m ³	1920	0.50	960.00
3.2	Gërmimi i dheut nga 4 m' në anën e majtë të rrugës në gjatësinë prej 200m' thellësi 40 cm, ngarkimi dhe transporti deri në deponi të cilën e cakton organi mbikqyrës në largësi deri 5 km. 200x0.4x4= 320m ³ .	m ³	320	0.50	160.00
3.3	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës- pjesës së gërmuar me ngjeshmëri 30 MN/m ² . (200x4) + (1600 x3) = 5600 m ³ .	m ²	5600	0.70	3,920.00

3.4	Punimi i mbushjes me material të granular prej gurit të thyer gëlqere 0-150 mm (me ngjeshje në shtresa prej 20-30 cm, 80 MN/m) të trupit të rrugës 30-100 mm me trashësi t=20 cm. 5600x0.05 = 280m ³ .	m ³	280	5.00	1,400.00
3.5	Furnizimi, bartja dhe shtrirja e gjeotekstitit të armuar tipi TYPAR SF 49 në shirita qarkullues (300 gr/m ²).	m ²	3800	0.10	380.00
3.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit të lumit t= 5 cm.	m ³	280	5.00	1,400.00
3.7	Punimi I tamponit me ngjeshje 100 MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqerorë 0-63 mm me trashësi t= 30 cm. (1600x3)+(200x4)=5600x0.3=1680 m ³ .	m ³	1680	5.00	8,400.00
3.8	Punimi I tamponit me ngjeshje 120 MN/m ²) prej qurit të thyer gëlqerorë 0-31.5 mm me trashësi t= 15 cm. (1600x3)+(200x4)=5600x0.15=840 m ³ .	m ³	840	5.00	4,200.00
3.9	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit të lumit t= 5 cm. 3800 x 0.05=190 m ³ .	m ³	190	5.00	950.00
3.1	Furnizimi dhe punimi i bitoagregatit 0-22 mm me trashësi t= 8 cm. (1600x2) +(200x3) =3200+600=3800 m ³ .	m ²	3800	7.00	26,600.00
3.11	Furnizimi me material dhe spërkatja me emulsion 0.5kg/m ² , në mes të dy shtresave(Asfalt Betonit dhe Bitu agregatit). (1800x4)-200= 7000 m ² .	m ²	7,000	0.10	700.00
3.12	Grryerja e asfaltit në disa pozicione të nevojshme-sipas terenit përafërsisht 1600 m ² .	m ²	1,600	0.10	160.00
3.13	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit AB 0-11E , prej materialit eruptiv të njëtrajtshëm në trashësi t= 5 cm. (1600x2) +(200x3) =3200+600=3800 m ³ .	m ²	3800	4.40	16,720.00
3.14	Punimi i bankinave, trotuarit me trashësi t= 20 cm dhe gjerësi 0.75 m me material prej gurit të thyer gëlqerorë 0-60 mm. 1800m'x0.2x1= 360 m ³ .	m ³	360	5.00	1,800.00
Gjithësejt					67,750.00



4	SINJALIZIMI HORIZONTAL				
4.1	Furnizimi dhe realizimi i vijës ndarëse të shiritave të qarkullimit me masë plastike dy komponentëshe me grimca të rërës dhe të qelqit (me paravijëzim) me gjerësi (b= 15 cm) tipi A1 (3+3+3 m.), gjatesia e pergjithshme 1800 m'.	m'	900	0.10	90.00
4.2	Furnizimi dhe realizimi i vijës së plotë të shiritave të qarkullimit me masë plastike dy komponentëshe me grimca të rërës dhe të qelqit (me paravijëzim) me gjerësi (b= 15 cm) anash rrugës.	m'	900	0.10	90.00



4.3	Furnizimi dhe realizimi i vijës ndalëse (stop) gjersia 0.5 m. dhe vendkalimet të shënuar për këmbësorë , dhe shigjetave ne toke (0.4 + 0.4) b=4.0m.	m ²	48	0.10	4.80
4.4	Furnizimi dhe realizimi i vijave për vendkalimet e këmbësorëve të gjerë 50 cm me gjatësi 6m' - llogaritja të bëhet m2 e gjith sipërfaqes.	m ²	96	0.10	9.60
Gjithësejt					194.40

RIKAPITULIMI

1	INCIZIMI DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	540.00	
2	PASTRIMI I TERENIT	430.00	
3	PUNËT TOKËSORE	67,750.00	
4	SINJALIZIMI HORIZONTAL	194.40	
GJITHSEJT PUNËT :		68,914.40	

Gusht,2018.
Fushë Kosovë

rgatiti : DPU- FK