



FASADIMI I BLOQEVE NË DRENAS					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
3.PUNËT E FASADIMIT					
1.0	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1,1,1	Grryerja e fasades egzistuese të bloqeve egzistuese në qender të Drenasit objektet kanë etzhitet P+4+NK dhe përgatitja e saj për fasadim të mëtejsh. Në qmim të llogaritet edhe montimi i skeleve për punë.	m <sup>2</sup>	5,290.00	0,20	1058.00
1,1,2	Furnizimi me material dhe rregullimi i dëmtimeve të cilat ndodhen në objekte si pasojë e dëmtimeve të thella të fasades egzistuese riparimi i tyre dhe përgatitja e tyre për fasadim. Fasadimi i të bëhet sipas kësaj parmase: Lyrja me bazë, ngjitës, rrjet dhe fasad. Njyra të jetë nga prodhësit Relius , kurse toni i ngjyres caktohet nga organi mbikqyrës. Në qmim të llogaritet edhe montimi i skeleve	m <sup>2</sup>	5,290.00	6.00	31740.00
1,1,3	Furnizimi me material dhe fasadimi i bllokut 8 llamella C me etazhitet P+4+NK . Fasadimi i të bëhet sipas sistemit Relius sipas kësaj parmase: Stiropor të presum N3 me trashësi 5,0 cm' dhe të përforcuar me tiplla për gjdo pllakë të stiroporit (1,0x0,5) nga 5 copë tiplla i vendosur mbi ngjitësin e përgatitur më parë vendosja ngjitës, rrjet dhe fasada. Njyra të jetë nga prodhësit RELIUS kurse toni i ngjyres caktohet nga organi mbikqyrës. Në qmim të llogaritet edhe montimi i skeleve	m <sup>2</sup>	1,800.00	12.00	21600.00
1,1,4	Furnizimi me material dhe nivelizimi me ESTRIH I koridorit të bllokut 8 llamella C .Stiropor N4 3.0cm' folie	m <sup>2</sup>	300.00	4.00	1200.00
1,1,5	Furnizimi me material dhe fasadimi koridorit të bllokut 8 llamella C fasadimi i koridorit të bëhet me stiropor N3-3.0 cm' për shkak të instalimeve elektrike që gjenden në koridor . Punimi të bëhet sipas kësaj renditje : Stiropori N3 5,0 cm' i vendosur mbi ngjitësin e përgatitur më parë stabilizimin me tiplla nga 5,0 copë për pllakë të stiroporit vendosja ngjitës, rrjet dhe fasada. Njyra të jetë nga prodhësit Relius ose Scan Color, kurse toni i ngjyres caktohet nga organi mbikqyrës	m <sup>2</sup>	650.00	12.00	7800.00
1,1,6	Riparimi i kulmit egzistues demolimi pastaj vendosja e mahive dhe nënmahive shtangimi i tyre me bulona M16 Lg=200mm' izolimi i tij me drasa izoluere 1.2mm' folia difuzive listela kontralistela dhe llamarina e plastifiluar e profiluar. Pjesa e poshtme të punohet me sistemin Knauf	m <sup>2</sup>	200.00	35	7000.00



1,1,7	Furnizimi me material dhe vendosja e dritareve nga materiali Trokall 7.0cm me dimensione(310x270). Punimi i tyre të bëhet sipas skicave .	copë	5.00	350.00	1750.00
1,1,8	Furnizimi me material dhe betonimi i shkallëve me beton të klasit C 25/30 (përfshirë dhe pahitë) . Si dhe ngjeshja me vibrator.	m <sup>2</sup>	35.00	60.00	2100.00
1,1,9	Furnizimi me material dhe sigurimi i armatures të brinjëzuar nga çeliku S400/500 .	kg	600.00	0.50	300.00
2,1,1	Pastrimi komplet i bodrumit dhe dezinfektimi i tij.	m <sup>2</sup>	257.00	0.14	35.98
<b>Total i Pozicionit 1.</b>					<b>74584.00</b>

FASADIMI I BLOQEVE NË DRENAS		
REKAPITULIM		
POZ	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	GJITHSEJ:
1	PUNËT E FASADIMIT	74584.00
<b>TOTALI :</b>		<b>7458.00 €</b>

1. 
2. 
3. 