

**II./ PARAMASA DHE PARALLOGARIA
E PUNËVE PËR ASFALLTIMIN E RR ." PAJAZIT ISLAMI "
NË FUSHË KOSOVË L= 520 m' dhe b= 4.0 m'**

Nr.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	çmimi /njësi	shuma €
A. PUNËT PARAPRAKE					
1	Inqizimi i terenit , matjet gjeodezike dhe caktimii ramjes.	m'	520		
2	Prerja dhe largimi i asfaltit të dëmtuar në disa pozicione të rrugëve me makinë , garkimi dhe transporti deri në deponi të cilën e cakton organi mbikqyrës në largësi deri 5 km.	m'	120		
				Gjithësejt :	
B. PUNËT E DHEUT					
	Gërmimi i dheut të shtegut për shtrurjen e asfaltit në zgjerimin e rrugës, në gjërësi b=1.5 m' dhe thellësi d=45 cm në anën e majtë të rrugës , bartja e dheut të tepërt në deponi . (520 x 1.5 x 0.45)	m ³	350		
	Planifikimi ,nivelizimi dhe ngjeshja e dheut. (520 x 1.5).	m ²	780		
	Furnizimi i materialit, shkarkimi i zhavorit- materialit guror me granulacion 0-60 mm, për punimin e bazamentit të zgjerimit të rrugës me trashësi d= 30 cm . (1.5 x 520 x 0.3).	m ³	240		
	Furnizimi i materialit, shkarkimi i zhavorit- materialit guror me granulacion 0-31 mm, për punimin e bazamentit të zgjerimit të rrugës me trashësi d= 15 cm . (1.5 x 520 x 0.15).	m ³	120		
				Gjithësejt :	
C. OBJEKTET					
2	Furnizimi , transporti i materialit dhe vendosja e gypit Ø 300 mm në vendet ku është i nevojshëm me te gjitha punët percjellese per funksionim .	m'	20		
				Gjithësejt :	
D SHTRESA QARKULLUESE					
1	Grryerja e asfaltit ekzistues në tërë sipërfaqen e rrugës kryesore dhe kyqjet e rrugëve anësore. (520 x 3) m'.	m ²	1,560		
2	Sperkatje paraprake me emulzion 0.5 l/m ²	m ²	1,560		
3	Punimi i shtreses se asfalt-betonit (AB16) ne pozicionet e demtuara te rruges (gropat) ,furnizimi,transporti,shtruarja dhe ngjeshja me trashsi prej t = 7 cm,ne gjendje te ngjeshur. 220 +(520 x 1).	m ²	740		

4	Punimi i shtreses se asfalt-betonit (AB16),furnizimi,transporti,shtruarja dhe ngjeshja me trashsi prej t = 5 cm,ne gjendje te ngjeshur në tërë sipërfaqen e rrugës kryesore dhe kyqjet e rrugëve anësore, ne llogari te perfshihet edhe marrja e mostrave per ekzaminim . (520 x4)	m ²	2,080		
5	Furnizimi dhe realizimi i vijës ndarëse të shiritave të qarkullimit (b= 12 cm) tipi A1 (3+3+3 m.), gjatesia e pergjithshme .	m'	1,560		
				Gjithësejt :	-

RIKAPITULLIMI II

A	PUNET PARAPRAKE	
B	PUNËT E DHEUT	
C	OBJEKTET	
D	SHTRESA QARKULLUESE	-

TOTAL : - €

TETOR, 2016.

Fushë Kosovë

Përgatiti :

Drejtorati per Planifikim Urban ,
Fatmire Miftari,idn.